

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT nawy północnej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja i restauracja nawy północnej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

OBIEKT ZABYTKOWY: kościół klasztorny poaugustiański pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu, nr rejestru zab.: L-99/1-4 z dnia 12.06.1953 r.

ADRES INWESTYCJI : Plac Klasztorny 2, 68-100 Żagań

INWESTOR : Parafia rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

ADRES INWESTORA : Plac Klasztorny 2, 68-100 Żagań

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻA: konserwatorska

PODSTAWA WYCENY: Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP; Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków - Konserwatorów Dóbr Kultury, ogłoszone w BIKDS, vol. 12, No.1(44) 2001. STAWKA PODSTAWOWA (Sp):

Przedmiar inwestorski

POLSKI ŁĄD (PŁ) zakres 2024-2025 Nawa pfn. (pom. 028+138+139+141)

wartość brutto
-

lp	nazwa - element zadania	j.m.	przedmiar / ilość	j.m.	przedmiar / ilość	pozycja tabeli ZWAP	stopień rewaloryzacji	staw. podst. (Sp)	% st. podst.	cena jedn. [PLN / dm2] [PLN / rh]	wartość kosztorysowa netto [PLN]	wartość podatku VAT 23% [PLN]	wartość kosztorysowa brutto [PLN]
I	Nawa północna (028) i Empora (138, 139, 141)		2 217,30								-	-	-
1	posadzki	m2	119,00	dm2	11 900,00						-	-	-
1.1	posadzka na emporze (pom. 138, 139, 141) - płytki ceramiczne 119m2	m2	119,00	dm ²	11900	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, 8. C Z CEGŁY I CERAMIKI BUDOWLANEJ, 8. C - 2 WĄTKI CEGLANE, 8. C - 2. a wątki ceglane, Tabela 1. Surowe, 0,13 % - 0,25 %				- zł	-		
2	okna w nawie pfn. - wymiana oszklenia	m2	24,50	dm2	2 450,00						-	-	-
2.1	ściana N - dwa okna witrażowe (konserwacja ram, wymiana szklenia)	m2	15,30	dm ²	1530	7 WITRAŻ, 7. C szklenie witrażowe, Tabela 3. Nie malowane, 0,23 % - 0,55 %				- zł	-		
2.2	ściana W - okno witrażowe (konserwacja ram, wymiana szklenia)	m2	9,20	dm ²	920	7 WITRAŻ, 7. C szklenie witrażowe, Tabela 3. Nie malowane, 0,23 % - 0,55 %				- zł	-		
3	sklepienie nad nawą pfn.	m2	995,00	dm2	99 500,00						-	-	-
3.1	sklepienie nad nawą i emporą - wysklepki - 5 przęseł	m2	615,00	dm ²	61500	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, 8. E WYPRAWY ZABYTKOWE, 8. E - 2 tynk z pobiętami 0,04 % - 0,30 %				- zł	-		
3.2	sklepienie nad nawą i emporą - żebra sklepienne - 5 przęseł	m2	380,00	dm ²	38000	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, 8. E WYPRAWY ZABYTKOWE, 8. E - 2 tynk z pobiętami 0,04 % - 0,30 %				- zł	-		

5.2.1	Przegrody empory (arkady i drzwi drewniane) 2 szt. obramienia kamienne/drewniane polichromowane 2 szt. 3,5+4,2	m2	7,70	dm ²	770	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, 8. A DREWNIANE, RAMY, MEBLE, 8. A - 3 marmoryzowane, mazerowane, Tabela 1. Relief płytki, rzeźba pełna, 0,30 % - 2,36 %				- zł	-		
5.2.2	Przegrody empory (arkady i drzwi drewniane) 2 szt. skrzydła drzwiowe i elem. drewn.; drewno polichromowane (marmoryzacja)	m2	6,70	dm ²	670	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, 8. A DREWNIANE, RAMY, MEBLE, 8. A - 3 marmoryzowane, mazerowane, Tabela 1. Relief płytki, rzeźba pełna, 0,30 % - 2,36 %				- zł	-		
5.2.3	Przegrody empory - komplety okuć; konserwacja i rekonstrukcja (1kpl/16rh)	kpl.	2,00	kpl	2	8. F - 2 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. F - 2. a żelazo, żeliwo 0,13 % - 0,30 %; 17. B prace nie ujęte w cenniku, wyjątkowe i nietypowe rozliczenie godzinowe 2-6 % sp/godz. + materiały				- zł	-		
5.3	balustrada z wazami przed kaplicą chrzcielną (031)		28,90		2 890,00						-	-	-
5.3.1	Balustrada z wazami przed kaplicą chrzcielną (031) (kamień polichromowany i złożony) i kutą furtą	m2	26,50	dm ²	2650	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. B - 1. a rzeźba, Tabela 2. Polichromowane 0,69 % - 1,86 %; Tabela 3. Złoczone, srebrzone 0,95 % - 2,35 %				- zł	-		
5.3.2	Kuta krata w balustradzie przed kaplicą chrzcielną (031)(polichromowana i złożona)	m2	2,40	dm ²	240	8. F - 1. e inne zdobione w różnych technikach 0,54 % - 1,00 %				- zł	-		

wartość kosztorysowa prac

netto

- zł

vat

- zł

brutto

- zł

słownie:

data:

podpis inwestora: